

Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cbtoscanacosta.it

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo nº 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/08 - "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Gora delle Ferriere - Comune di Massa Marittima Loc. Vado all'Arancio"

CUP: G93H19000380002 CIG: xxxxxxxxxx



PROGETTO DEFINITIVO

Elenco Prezzi

Geom. Mennato Esposito

Geom. Angela Nencioni

Geom. Guglielmo Simonel

Ing. Valentina Caponi

DATA
Agosto 2019

ELABORATO

Tav. A4

Consorzio Associato





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 N02	Realizzazione area di cantiere euro (mille/00)	a corpo	1′000,00000
Nr. 2 TOS19_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere euro (quattro/06408)	m³	4,06408
Nr. 3	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/81988)	m³	5,81988
Nr. 4 TOS19_16.A 05.001.001	Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale proveniente dagli scavi. euro (tre/25725)	m³	3,25725
Nr. 5	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere, per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2		3,23123
	euro (uno/41143)	m²	1,41143
Nr. 6 TOS19_AT. N01.001.208	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese euro (ventinove/58855)	ora	29,58855
Nr. 7 TOS19_AT. N01.001.913	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg euro (ventisette/09975)	ora	27,09975
Nr. 8 TOS19_PR.P 01.002.061	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo selezionata scevra da sassi euro (sei/831)	Tn	6,83100
Nr. 9 TOS19_PR.P 12.009.004	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 diametro interno cm. 50 euro (dieci/66395)	cad	10,66395
Nr. 10 TOS19_RU. M04.002.001	Operaio agricolo Specializzato super euro (ventidue/011)	ora	22,01100
	Venturina Terme, 08/08/2019 I Tecnici Geom. Mennato Esposito - Geom. Guglielmo Simonelli - Geom. Angela Nencioni		