

Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

MANUTENZIONE FOSSO DEGLI ALBERELLI

COD. LAV. 2021 A 25

CIG Z56304FBBC

PROGETTISTI:

Geom. Ivan Giomi

Geom. Filippo Porro

Geom. Christian Tognotti

IMPORTO PERIZIA: € 15.000,00 Data:

Novembre 2020

R.U.P.: Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

INCIDENZA MANODOPERA





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità ⁻	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 TOS20_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³	312,00	5,44	1′697,28	598,97	35,290
2 TOS20_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.					
	SOMMANO m ²	7′660,00	0,25	1′915,00	805,45	42,060
3 TOS20_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40					
	SOMMANO cad	26,00	58,17	1′512,42	770,73	50,960
4 TOS20_16.A 03.005.002	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40					
	SOMMANO cad	5,00	92,76	463,80	263,81	56,880
	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2					
	SOMMANO m ²	4′320,00	1,55	6′696,00	1′984,02	29,630
	Parziale LAVORI A MISURA euro			12′284,50	4′422,98	36,005
	TOTALE euro			12′284,50	4′422,98	36,005
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale_CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	12′284,50	4′422,98	36,005
	TOTALE euro	12′284,50	4′422,98	36,005
	Rosignano M.mo, 18/11/2020			
	II Tecnico Geom. Christian Tognotti			
	A RIPORTARE			
	KII OKI MKB			