Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

# MANUTENZIONE FIUME FINE

COD. PER. 2021_A_26

CIG Z193055FF8

PROGETTISTI :

Geom. Ivan Giomi

Ing. Jr. Filippo Porro

Geom. Christian Tognotti

IMPORTO PERIZIA: € 30.000,00

Data: Gennaio 2021

R.U.P. : Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

## COMPUTO METRICO

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1 TOS20_16.A 03.001.002 | Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. | | 1500,00 | 15,000 | | 22´500,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 22´500,00 | 0,25 | 5´625,00 |
| 2 TOS20_16.A 05.011.001 | Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 | 0,50 | 1500,00 | 10,000 | | 7´500,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 7´500,00 | 1,55 | 11´625,00 |
| 3 TOS20_01.A 04.002.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 | 0,25 | 1500,00 | 3,000 | 1,000 | 1´125,00 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 1´125,00 | 5,42 | 6´097,50 |
| 4 TOS20_16.A 03.005.001 | Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 57,85 | 404,95 |
| 5 TOS20_16.A 03.005.002 | Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40 | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 92,20 | 829,80 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 24´582,25 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 24´582,25 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

Rosignano Marittimo, 19/11/2020

**Il Tecnico**
Ing. Jr. Filippo Porro

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

| DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE |
|---|---|
| RIPORTO | |

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

| | |
|---|---|
| a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
| A misura euro | 24´582,25 |
| A corpo euro | 0,00 |
| In economia euro | 0,00 |
| Sommano euro | 24´582,25 |
| a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| A misura euro | 0,00 |
| A corpo euro | 0,00 |
| In economia euro | 0,00 |
| Sommano euro | 0,00 |
| b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro | 0,00 |
| b2) Rilievi accertamenti e indagini euro | 0,00 |
| b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro | 0,00 |
| b4) Imprevisti euro | 0,00 |
| b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro | 0,00 |
| b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro | 0,00 |
| b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità euro | 0,00 |
| b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro | 0,00 |
| b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro | 0,00 |
| b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro | 0,00 |
| b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro | 5´408,10 |
| b16) Arrotondamento euro | 9,65 |
| Sommano euro | 5´417,75 |
| TOTALE euro | 30´000,00 |

Rosignano Marittimo, 19/11/2020

**Il Tecnico**
Ing. Jr. Filippo Porro

| |
|---|
| A RIPORTARE |