



**Consorzio 5 Toscana Costa**

C.F. 01779220498 — [www.cbtoscanacosta.it](http://www.cbtoscanacosta.it)

SETTORE TECNICO

**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**  
**MANUTENZIONE SUL CORSO D'ACQUA DENOMINATO**  
**BOTRO GORACCI**

COD. LAV. 2017\_A\_21

CUP

CIG

**PROGETTISTI :**

Geom. Ivan Giomi \_\_\_\_\_

Ing. Filippo Porro \_\_\_\_\_

**COLLABORATORI :**

Geom. Christian Tognotti \_\_\_\_\_

IMPORTO PERIZIA: € 56.360,00

1° Stesura:  
Novembre 2016

2° Stesura:  
Febbraio 2017

3° Stesura:

TITOLO DEL DOCUMENTO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

[cb5@pec.cbtoscanacosta.it](mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it) ● [protocollo@cbtoscanacosta.it](mailto:protocollo@cbtoscanacosta.it)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS16_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con pneumatici di progetto su superfici ad alta intensità vegetativa. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Botro Goracci		200,00	10,000		2'000,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'000,00	0,26	520,00
2 TOS16_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e discarica misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	57,05	285,25
3 TOS16_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 Posizionamento gabbioni Sez. 2 - 3 *(H/peso=(3,81+2,27)/2) Sez. 3 - 4 *(H/peso=(2,27+2,59)/2) Sez. 4 - 5 *(H/peso=(2,59+1,03)/2) Sez. 5 - 6 *(H/peso=(1,03+5,57)/2) Sez. 6 - 7 *(H/peso=(5,57+2,87)/2)		21,00 10,00 18,00 11,00 14,00		3,040 2,430 1,810 3,300 4,220	63,84 24,30 32,58 36,30 59,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					216,10	5,58	1'205,84
4 TOS16_14.R 08.001.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisorie. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm Prima fila Seconda fila Terza fila		74,00 74,00 74,00	2,000 1,500 1,000	1,000 1,000 1,000	148,00 111,00 74,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					333,00	93,03	30'978,99
5 TOS16_16.B 11.016.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di protezione al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. in massi del peso da 1 a 3 t Sponda sx idr.		74,00	0,800	1,800	106,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					106,56	54,11	5'765,96
6 TOS15_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 Sponda sx idr Sponda dx idr		200,00 200,00	3,000 7,000		600,00 1'400,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'000,00	1,58	3'160,00
7	Salto di fondo in massi nat. intasato con cls. La lavorazione si intende							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							41'916,04



