



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

SETTORE TECNICO

COMUNE DI POMARANACE e MONTECATINI V.D.C.

(Provincia di Pisa)

**MANUTENZIONE ORDINARIA AL TORRENTE TROSSA
IN LOCALITA' LE FRAGOLAIE**

COD. LAV. 2018_A_46

CUP

CIG

PROGETTISTI :

Geom. Mennato Esposito

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 115.000,00

1° Stesura:
GIUGNO 2018

2° Stesura:

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

3° Stesura:

TITOLO DEL DOCUMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it ● protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS18_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra i cm 15 e cm 40. - Torrente Trossa							
	SOMMANO cadauno					35,00		
						35,00	56,78	1'987,30
2 TOS18_16.A 04.002.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. - Da inizio manutenzione a sez. 1 (nessuno scavo) - Da sez. 1 a sez. 2 *(H/peso=1/3) - Da sez. 2 a sez. 3 *(larg.=(27,28+31,01)/2) - Da sez. 3 a sez. 4 *(larg.=(31,01+45,28)/2) - Da sez. 4 a sez. 5 *(larg.=(45,28+0,00)/2) - Da sez. 5 a sez. 6 *(larg.=(0,00+17,94)/2) - Da sez. 6 a sez. 7 *(larg.=(17,94+7,80)/2) - Da sez. 7 a sez. 8 *(larg.=(7,80+7,63)/2) - Da sez. 8 a sez. 9 *(larg.=(7,63+48,86)/2) - Da sez. 9 a sez. 10 *(larg.=(48,86+11,90)/2) - Da sez. 10 a sez. 11 *(larg.=(11,90+27,46)/2) - Da sez. 11 a sez. 12 *(larg.=(27,46+28,52)/2) - Da sez. 12 a sez. 13 *(larg.=(28,52+52,09)/2) - Da sez. 13 a sez. 14 *(larg.=(52,09+34,28)/2) - Da sez. 14 a sez. 15 *(larg.=(34,28+28,56)/2) - Da sez. 15 a sez. 16 *(larg.=(28,56+25,10)/2) - Da sez. 16 a sez. 17 *(larg.=(25,10+6,03)/2) - Da sez. 17 a sez. 18 *(larg.=(6,03+19,55)/2) - Da sez. 18 a sez. 19 *(larg.=(19,55+4,54)/2) - Da sez. 19 a sez. 20 *(larg.=(4,54+18,26)/2) - Da sez. 20 a fine manutenzione *(H/peso=1/3)							
	SOMMANO m ³					29'983,38	1,57	47'073,91
3 TOS18_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 - Da inizio manutenzione a sez. 1 *(H/peso=1/3) - Da sez. 1 a sez. 2 *(larg.=(2,61+25,73)/2) - Da sez. 2 a sez. 3 *(larg.=(25,73+25,82)/2) - Da sez. 3 a sez. 4 *(larg.=(25,82+20,69)/2) - Da sez. 4 a sez. 5 *(larg.=(20,69+19,19)/2) - Da sez. 5 a sez. 6 *(larg.=(19,19+6,95)/2) - Da sez. 6 a sez. 7 *(larg.=(6,95+14,21)/2) - Da sez. 7 a sez. 8 *(larg.=(14,21+10,95)/2) - Da sez. 8 a sez. 9 *(larg.=(10,95+17,79)/2) - Da sez. 9 a sez. 10 *(larg.=(17,79+13,69)/2) - Da sez. 10 a sez. 11 *(larg.=(13,65+25,83)/2) - Da sez. 11 a sez. 12 *(larg.=(25,83+7,87)/2) - Da sez. 12 a sez. 13 *(larg.=(7,87+4,48)/2) - Da sez. 13 a sez. 14 *(larg.=(4,48+43,97)/2) - Da sez. 14 a sez. 15 *(larg.=(43,97+32,62)/2) - Da sez. 15 a sez. 16 *(larg.=(32,62+23,85)/2) - Da sez. 16 a sez. 17 *(larg.=(23,85+18,27)/2) - Da sez. 17 a sez. 18 *(larg.=(18,27+31,93)/2) - Da sez. 18 a sez. 19 *(larg.=(31,93+15,28)/2) - Da sez. 19 a sez. 20 *(larg.=(15,28+4,67)/2) - Da sez. 20 a fine manutenzione *(H/peso=1/3) - Volume restante di materiale proveniente da scavo da collocare su tutto il tratto di manutenzione							
						26,07		
						1'629,55		
						1'855,80		
						930,20		
						1'515,44		
						1'450,77		
						1'512,94		
						1'685,72		
						977,16		
						881,44		
						750,12		
						1'600,75		
						351,98		
						920,55		
						3'906,09		
						1'129,40		
						526,50		
						2'008,00		
						3'186,68		
						1'047,38		
						62,20		
						2'028,64		
	A R I P O R T A R E					29'983,38		49'061,21

