



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cbtoscanacosta.it

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/13 - "Interventi di sistemazione idraulico forestale nel bacino del Torrente Cortolla _ Comune Montecatini di Val di Cecina (PI)

CUP: G75B18003840002 CIG:8276345FF0



PROGETTO ESECUTIVO Computo Metrico Estimativo

I progettisti

Geom. Angela Nencioni

Ing. Elisa Totti

R.U.P.

Ing. Valentina Caponi

DATA
Aprile 2020

ELABORATO

A6

Consorzio Associato



Via degli Speciali, 17 - Loc. Venturina Terme
57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Tel: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it - protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS20_16.A 03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. Sez.1166 Sez.1285		20,00 20,00	37,000 54,000		740,00 1 080,00		
	SOMMANO m²					1 820,00	0,25	455,00
2 TOS20_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 Sez.1166 Sez.1285					7,00 9,00		
	SOMMANO cad					16,00	56,85	909,60
3 TOS20_16.A 03.005.002	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40 Sez.1166 Sez.1285					7,00 9,00		
	SOMMANO cad					16,00	92,20	1 475,20
4 TOS20_16.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi macchinari a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. Scavi per regolarizzazione sezione nelle aree di intervento Sez.1166 *(par.ug.=1.25+1.79+3.68+1.48) Sez.1285 *(par.ug. =3.17+3.25+0.78) Scavi per raccordi a monte e a valle Sez.1166 *(larg.=7.20/2) Sez.1285 *(larg=7.20/2)	7,20 7,20	10,00 10,00			72,00 72,00		
	SOMMANO m³		10,00 10,00	3,600 3,600		36,00 36,00		
						216,00	5,39	1 164,24
5 TOS20_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50		5,00 5,00 6,70 4,50 7,50 6,20	12,650 10,330	0,800 0,800	50,60 41,32 67,00 45,00 75,00 62,00		
	SOMMANO m³					340,92	5,42	1 847,79
6 TOS20_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di ... ti con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t					340,92		
	SOMMANO m³					340,92	40,82	13 916,35
	A RIPORTARE							19 768,18

COMMITTENTE:

