



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

SETTORE TECNICO

**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA E
POMARANCE**

(Provincia di Pisa)

**MANUTENZIONE ORDINARIA AL FIUME CECINA
A MONTE DELL'ABITATO DI PONTEGINORI**

COD. LAV. 2017_A_62

CUP

CIG

PROGETTISTI :

Geom. Mennato Esposito

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 54.000,00

1° Stesura:
GIUGNO 2017

2° Stesura:

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

3° Stesura:

TITOLO DEL DOCUMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it ● protocollo@cbtoscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS16_16.A 03.005.001	DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Son ... in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 Tratto da inizio a fine manutenzione					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	57,05	1711,50
2 TOS16_16.A 03.001.001	DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Son ... ntanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa Tratto da inizio manutenzione a sez. 1 Tratto da sez. 1 a sez. 2 Tratto da sez. 2 a sez. 3 Tratto da sez. 3 a sez. 4 Tratto da sez. 4 a sez. 5 Tratto da sez. 5 a sez. 6 Tratto da sez. 6 a sez. 7 Tratto da sez. 7 a fine manutenzione	1,00	50,00	50,000		2'500,00		
	SOMMANO m ²					21'550,00	0,16	3'448,00
3 TOS16_16.A 04.002.001	SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei ci ... qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. Tratto da sez. 1 (inizio manutenzione) a sez. 2 *(H/peso=1/3) Tratto da sez. 2 a sez. 3 *(larg.=(29,89+37,27)/2) Tratto da sez. 3 a sez. 4 *(larg.=(37,27+29,79)/2) Tratto da sez. 4 a sez. 5 *(larg.=(29,79+12,82)/2) Tratto da sez. 5 a sez. 6 *(larg.=(12,82+24,63)/2) Tratto da sez. 6 a sez. 7 *(larg.=(24,63+84,19)/2) Tratto da sez. 7 a fine manutenzione *(H/peso=1/3)	1,00	55,00	29,890	0,333	547,44		
	SOMMANO m ³					14'389,50	1,62	23'310,99
4 TOS16_16.A 05.011.001	RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da ca ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 Tratto da sez. 1 (inizio manutenzione) a sez. 2 *(H/peso=1/3) Tratto da sez. 2 a sez. 3 *(larg.=(14,60+31,79)/2) Tratto da sez. 3 a sez. 4 *(larg.=(31,79+29,58)/2) Tratto da sez. 4 a sez. 5 *(larg.=(29,58+28,02)/2) Tratto da sez. 5 a sez. 6 *(larg.=(28,02+27,61)/2) Tratto da sez. 6 a sez. 7 *(larg.=(27,61+51,60)/2) Tratto da sez. 7 a fine manutenzione *(H/peso=1/3) Volume restante di materiale proveniente da scavo da collocare su tutto il tratto di manutenzione.	1,00	55,00	14,600	0,333	267,40		
	SOMMANO m ²					14'389,50	1,59	22'879,31
	Parziale LAVORI A MISURA euro							51'349,80
	T O T A L E euro							51'349,80
	A R I P O R T A R E							

