PROGETTO DEFINITIVO rev 9

Sicurezza LOTTO 1 DI MONTE DA Sez. 140 a PONTE Sez.128

ENTE ATTUATORE: ***CONSORZIO DI BONIFICA N°5*** ***TOSCANA COSTA***

ENTE ATTUATORE: ***CONSORZIO DI BONIFICA N°5*** ***TOSCANA COSTA***

n°	articolo	lavori	unità di misura	Area o Volume	quantità	prezzo unitario	importo	prezzo unitario	importo		
	1	**Sicurezza Lotto 1**									
	TOS17_17.P05.001.001	**Recinzione perimetrale area delle lavorazioni** PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)) Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120	m		8.000,00	€ 0,76	**€ 6.116,00**	€ 0,88	**€ 7.033,44**	**Differenza =**	**€ 917,44**
	TOS17_17.P05.001.003	**Recinzione perimetrale area baraccamenti** PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)) Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120	m		1.000,00	€ 1,15	**€ 1.149,50**	€ 1,32	**€ 1.321,93**	**Differenza =**	**€ 172,43**
	TOS17_01.A04.029.002	**Sostegni area delle lavorazioni** Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00	mq		500,00	€ 11,80	**€ 5.900,63**	€ 14,93	**€ 7.464,30**	**Differenza =**	**€ 1.563,67**
	TOS17_01.A04.029.002	**Box Ufficio** Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, **adibito ad ufficio**, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile	mese		12,00	€ 180,00	**€ 2.160,00**	€ 227,70	**€ 2.732,40**	**Differenza =**	**€ 572,40**
	TOS17_AT.N10.015.003	**Box Spogliatoio con docce e armadietti doppio scomparto** Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, **adibito a spogliatoio**, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile	mese		12,00	€ 180,00	**€ 2.160,00**	€ 227,70	**€ 2.732,40**	**Differenza =**	**€ 572,40**
	TOS17_AT.N10.015.005	**Box Servizi Igienici** Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a **servizi igienici**, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile	mese		12,00	€ 180,00	**€ 2.160,00**	€ 227,70	**€ 2.732,40**	**Differenza =**	**€ 572,40**
	TOS17_AT.N10.015.004	**Box Mensa** Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, **adibito a mensa**, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile	mese		12,00	€ 180,00	**€ 2.160,00**	€ 227,70	**€ 2.732,40**	**Differenza =**	**€ 572,40**
	TOS17_17.P07.003.001	**Cassetta pronto soccorso** Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad		1,00	€ 65,00	**€ 65,00**	€ 74,75	**€ 74,75**	**Differenza =**	**€ 9,75**
	TOS17_17.S08.002.002	**Riunioni di Coordinamento** Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	ora		30,00	€ 43,48	**€ 1.304,35**	€ 50,00	**€ 1.500,00**	**Differenza =**	**€ 195,65**
	TOS17_17.S08.002.002	**Ripristino vie di transito** Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,5	m³		312,50	€ 46,66	**€ 14.579,72**	€ 59,02	**€ 18.443,35**	**Differenza =**	**€ 3.863,63**
	TOS17_17.S08.002.002	**Ripristino vie di transito** Stabilizzato di cava	Tn		500,00	€ 8,08	**€ 4.037,50**	€ 10,21	**€ 5.107,44**	**Differenza =**	**€ 1.069,94**
	TOS17_17.S08.002.002	**Bagnature antipolvere vie di transito** Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,5	m³		100,00	€ 46,66	**€ 4.665,51**	€ 59,02	**€ 5.901,87**	**Differenza =**	**€ 1.236,36**
						Totale	**€ 46.458,21**		**€ 57.776,67**	Differenza =	**€ 11.318,47**

Unita' di misura	Prezzo senza S.G.	Prezzo	Utili di imp	Spese general	Di cui one	Di cui one	Manodopo	Incidenza
m	0,7645	**0,87918**	0,00000	0,11468	0,00000	0	0,00000	0
m	1,1495	**1,32193**	0,00000	0,17243	0,00000	0	0,00000	0
mq	11,80126	**14,92859**	1,35714	1,77019	0,04425	2,5	9,14940	61,29
cad	180	**227,7**	20,70000	27,00000	0,00000	0	0,00000	0
cad	180	**227,7**	20,70000	27,00000	0,00000	0	0,00000	0
cad	180	**227,7**	20,70000	27,00000	0,00000	0	0,00000	0
cad	65	**74,75**	0,00000	9,75000	0,00000	0	0,00000	0
ora	43,47826	**50**	0,00000	6,52174	0,00000	0	0,00000	0
m³	46,6551	**59,01871**	5,36534	6,99827	0,06998	1	36,63150	62,07

1mc = 1600 kg

500.000/1600= 312,50

Unita' di misura	Prezzo senza S.G.	Prezzo	Utili di imp	Spese general	Di cui one	Di cui one	Manodopo	Incidenza
Tn	8,075	**10,21488**	0,92863	1,21125	0,00000	0	0,00000	0
m³	46,6551	**59,01871**	5,36534	6,99827	0,06998	1	36,63150	62,07